Resolución N° 818

EL CONCEJO MUNICIPAL

SANCIONA LA SIGUIENTE

RESOLUCIÓN N° 818

Art. 1).- **AUTORÍZASE** al **Ingeniero Electricista SEBASTIÁN ALBERTO BESSONE**, en representación de los titulares del predio Sres. **SERGIO MONTÚ y MAURICIO WEIBEL**, para realizar la **provisión del suministro de energía eléctrica**, a **27 lotes**, ubicado en calle **173- Polter** entre 86- Brigadier E. López y 82- Santa Cruz de la localidad de Esperanza, Dpto. Las Colonias, provincia de Santa Fe, predio identificado con Partida Inmobiliaria N° 09-16-00-078449/0005-5.

La obra se realizará en un todo de acuerdo con el proyecto, cómputo y presupuesto que se adjunta, que ha sido elevado a la Empresa Provincial de la Energía, con un total conocimiento de la Ordenanza N° 3101/96, “REGLAMENTO PARA TRABAJOS DE OBRAS QUE AFECTEN U OCUPEN LA VÍA PÚBLICA”.

Se trata de una obra de electrificación urbana, la cual contempla obras de infraestructura eléctrica en Baja Tensión (BT), correspondiente a un reacondicionamiento del Puesto Aéreo de Transformación (PAT) existente, el tendido de la red de distribución eléctrica en baja tensión (LABT) y la red de alumbrado público (AP).

Las obras de infraestructura eléctrica en BT mencionadas, se han proyectado de la siguiente manera: para el reacondicionamiento del PAT, se seguirán los lineamientos del TN490. Para la LABT se prevé la utilización de conductor preensamblado de aluminio aislado con XLPE, de 3x95+1x50+1x25 mm² de sección, tramo de aproximadamente 250m, para las dos salidas del PAT y la utilización del conductor preensamblado de aluminio aislado con XLPE, de 3x70+1x50+1x25 mm² de sección, tramo de aproximadamente 600m, para rodear los módulos a electrificar.

Se prevé utilizar soportes de H° A° 8,50/R3000 para la retención de los conductores de 3x95+1x50+1x25mm² de sección que salen del PAT, soportes de H°A° 8,50/R1800 para las retenciones simples del conductor de 3x95+1x50+1x25mm² de sección, soportes de H°A° 8,50/R1050 para las retenciones simples del conductor de 3x70+1x50+1x25mm² de sección y soportes de H°A° 8,50/R400 combinados con soportes de eucalipto tratado con CCA, para las suspensiones simple. Además, se prevé en montaje de una cabina de comando para alumbrado público siguiendo los lineamientos del TN130e.

Para la red de AP se prevé la utilización de soportes construidos en caño de acero de sección variable y luminarias equipadas con lámparas de vapor de sodio de 150w de potencia. Se adjuntan planos de fojas 12 y 13 que forma parte de la presente.

Tanto los materiales como la mano de obra estarán en un todo de acuerdo a las normas, especificaciones técnicas y tipos constructivos normales de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (E.P.E.).

Una vez aprobado el proyecto se realizará el pedido de inspección para la verificación de los materiales y el planteo de obra.

Se deberán retirar las planchetas de interferencias de obras de “Aguas Santafesinas S.A., de la red de gas natural SAPEM y Fibras Ópticas existentes.

La obra no tiene impedimento técnico para su ejecución.

Luego de formalizada la recepción definitiva de la obra, la misma se donará a la Empresa Provincial de la Energía.

Resolución N° 818

Art. 2).- Los nombrados serán los únicos responsables por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar con la ejecución de las obras autorizadas, las que deberán realizarse en un todo de acuerdo con lo que dispone la Ordenanza N° 3101/96 (modificada por Ordenanza N° 3406/04).

Art. 3).- Se deja expresamente establecido que previo al inicio de las obras los responsables deberán presentar la factibilidad técnica expedida por parte de la E.P.E.

Art. 4).- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.

SALA DE SESIONES, Junio 29 de 2017.-

ES COPIA FIEL

Dra. M. NORMA R. de PORTMANN
Secretaria H.C.M.

N. ANDREA MARTÍNEZ
Presidente H.C.M.